



## ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ  
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง  
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓  
ภายใต้ข้อบังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ  
ราคากลาง นั้น

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญเดิม  
หมู่ที่ ๓ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวนเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสน  
บาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๖๘๒,๓๙๙.๖๙ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบ  
เก้าสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การ  
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนราเดช คำทัพน์)  
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบุญเดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลเขารูปช้าง  
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

๓. วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หน้า  
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  
กำหนดให้)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงินที่ ๖๘๒,๓๙๕.๖๙ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลางที่ ตมเอกสารแนบท้าย

๖.๑ ใบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ แบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน ๘ แผ่น

๖.๓ -----

๖.๔ -----

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นางยะดา วรรณาชูพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒. นางใจเอื้อ สีนชู

๗.๓. นายธิปไตย พันสกุล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางกรรณิการ์ คำพันธ์  
(นางกรรณิการ์ คำพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบุญเดิม

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 137.00 ม. หน้า 0.15 ม.  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 822.00 ตร.ม.

สถานที่

ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

22 กรกฎาคม 2568

| ลำดับ                     | รายการ                                          | หน่วย | ปริมาณ | ราคา<br>ต่อหน่วย                                           | ราคาทุน    | Factor<br>F | ราคา<br>ต่อหน่วย X FF | ราคา       | หมายเหตุ |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|----------|
| 1                         | งานรื้อย้าย                                     |       |        |                                                            |            |             |                       |            |          |
|                           | 1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา                   | ตร.ม. | 411.00 | 1.82                                                       | 748.02     | 1.4054      | 2.55                  | 1,051.26   |          |
| 2                         | งานดิน                                          |       |        |                                                            |            |             |                       |            |          |
|                           | 2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม         | ตร.ม. | 822.00 | 11.67                                                      | 9,592.74   | 1.4054      | 16.40                 | 13,481.63  |          |
| 3                         | งานพื้นทางและรองพื้นทาง                         |       |        |                                                            |            |             |                       |            |          |
|                           | 3.1 งานซ่อมเสริมชั้นรองพื้นทางลูกรัง MIX ผสม    | ลบ.ม. | 82.00  | 253.70                                                     | 20,803.40  | 1.4054      | 356.54                | 29,237.09  |          |
|                           | 3.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 41.00  | 1,005.38                                                   | 41,220.58  | 1.4054      | 1,412.96              | 57,931.40  |          |
| 4                         | งานผิวทางและไหล่ทาง                             |       |        |                                                            |            |             |                       |            |          |
|                           | 4.1 งานผิวทาง                                   |       |        |                                                            |            |             |                       |            |          |
|                           | 4.1.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 822.00 | 463.73                                                     | 381,184.96 | 1.4054      | 651.72                | 535,717.34 |          |
|                           | 4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง                    | ม.    | 24.00  | 193.36                                                     | 4,640.64   | 1.4054      | 271.74                | 6,521.95   |          |
|                           | 4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง                      | ม.    | 54.00  | 94.04                                                      | 5,078.16   | 1.4054      | 132.16                | 7,136.84   |          |
|                           | 4.1.4 รอยต่อตามยาว                              | ม.    | 137.00 | 81.99                                                      | 11,232.63  | 1.4054      | 115.22                | 15,786.33  |          |
|                           | 4.2 งานไหล่ทาง                                  |       |        |                                                            |            |             |                       |            |          |
|                           | 4.2.1 งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบบดทับ          | ลบ.ม. | 10.00  | 235.44                                                     | 2,354.40   | 1.4054      | 330.88                | 3,308.87   |          |
| 5                         | งานเปิดเตล็ด                                    |       |        |                                                            |            |             |                       |            |          |
|                           | 5.1 งานตีเส้นจราจร                              | ตร.ม. | 30.00  | 290.00                                                     | 8,700.00   | 1.4054      | 407.56                | 12,226.98  |          |
|                           |                                                 |       |        | รวมราคาทุน                                                 | 485,555.53 |             |                       |            |          |
| รวมราคางานก่อสร้างทั้งหมด |                                                 |       |        | (หักแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) |            |             |                       | 682,399.69 |          |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 485,555.53

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054




นางยะดา วรรณภาชูพงศ์  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
ผู้อำนวยการกองช่าง



นางใจเอื้อ ลินชู  
กรรมการกำหนดราคากลาง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดทราบ



(นายสามาถ อัยสุวรรณ)  
ปลัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง



นายธิปไตย พันสกุล  
กรรมการกำหนดราคากลาง  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ



นายธนากร คำคำ  
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

สำเนาถูกต้อง



(นางกรรณิศา ตาบ้านวัด)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน