



ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓
ภายใต้ข้อบังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลาง นั้น

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบุญเดิม
หมู่ที่ ๓ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวนเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสน
บาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๖๖๖,๗๒๙.๖๗ บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเจ็ด
สตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การ
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนราเดช คำทับน)

นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบุญเดิม

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 137.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 822.00 ตร.ม.

สถานที่

ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

กำหนดราคากลาง ณ วันที่

30 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา ต่อหน่วย X FF	ราคา	หมายเหตุ
1	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	411.00	1.80	739.80	1.4054	2.52	1,039.71	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคืนทางเดิม	ตร.ม.	822.00	11.57	9,510.54	1.4054	16.26	13,366.11	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานซ่อมเสริมชั้นรองพื้นทางลูกรัง MIX ๘๘๘	ลบ.ม.	82.00	233.52	19,148.64	1.4054	328.18	26,911.49	
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.00	1,005.04	41,206.64	1.4054	1,412.48	57,911.81	
4	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	4.1 งานผิวทาง								
	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	822.00	452.57	372,011.03	1.4054	636.03	522,824.30	
	4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	24.00	193.14	4,635.36	1.4054	271.43	6,514.53	
	4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	54.00	93.80	5,065.20	1.4054	131.82	7,118.63	
	4.1.4 รอยต่อตามยาว	ม.	137.00	81.75	11,199.75	1.4054	114.89	15,740.12	
	4.2 งานไหล่ทาง								
	4.2.1 งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบบดทับ	ลบ.ม.	10.00	218.87	2,188.70	1.4054	307.59	3,075.99	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	30.00	290.00	8,700.00	1.4054	407.56	12,226.98	
			รวมราคาทุน		474,405.66				
รวมราคางานก่อสร้างทั้งหมด			(หกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)					666,729.67	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


= 474,405.66

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054



นางยะดา วรรณภาชูพงศ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง



นางใจเอื้อ สิ้นชู

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ



นายธิปไตย พันสกุล

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง



สำเนาถูกต้อง

(นางไพรัตน์ เพชรบุญวรรณ์ งาม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

(นางสาววิภา แก้วทองพันธ์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน